

Техническое задание на ремонтно-строительные работы в корпусе № 2 для размещения участка термического оборудования

Наименование работ	ед. измерения	кол-во
Демонтаж кирпичных перегородок	м ³	18
Очистка стен высотой до 6м	м ²	3744
Грунтовка стен под штукатурку	м ²	3744
Штукатурка стен (до 20мм)	м ²	3744
Грунтовка	м ²	3744
Окраска стен	м ²	3600
Укладка стеновой плитки	м ²	144
Укладка напольной плитки	м ²	72
Очистка помещений от строительного мусора	м ³	916
Грунтовка полов	м ²	1296
Бетонирование полов (до 200мм)	м ²	1296
Окраска полов	м ²	1224
Установка межкомнатных дверей (МДФ)	шт	9
Установка противопожарных дверей (1х2)	шт	10
Установка противопожарных ворот (3х3)	шт	4
Установка алюминиевых оконных конструкций со стеклопакетом (2,9х2,9 п/о 1шт)	шт	10
Ремонт мягкой кровли	м ²	1512
Ремонт ливневых воронок	шт	7
Ремонт участка ливневых труб (на высоте до 6м)	п.м.	168
Ремонт отделок из оц. листовой стали на кровле (шириной до 500мм)	п.м.	336
Вывоз строительного мусора	м ³	916

Начальник РСУ
тел. исп. 89276927332



А. В. Щукин